

# Beskrivelse

Prosjekt: 000233 Golf alpin  
 Kontakt:  
 Kalkulasjon: Takoverbygg driving range



Postnr	Kode/Beskrivelse	Enhet	Mengde	Enhetspris	Postsum
<b>1</b>	<b>1. Fundament</b>				
01.00.002	Stripefundament, b/h=200x300mm	lm	21,00	809,51	16 999,68
01.00.003	Punktfundamenter av betong (400x400x300)	stk	4,00	1284,92	5 139,66
	<b>Total sum for 1. Fundament</b>				22 139,34
<b>2</b>	<b>2. Limtre og bæring</b>				
02.00.00.001	Montering av søyler, limtre og taksperer	stk	1,00	14500,00	14 500,00
02.00.00.002	Kranbil	t	3,00	1725,00	5 175,00
	<b>Total sum for 2. Limtre og bæring</b>				19 675,00
<b>3</b>	<b>3. Vegg</b>				
03.00.001	Bakvegg 48x98, utv GU-gips. klar for panel	m <sup>2</sup>	35,00	638,96	22 363,60
03.00.002	Sidevegger 48x98, utv GU-gips, klar for panel	m <sup>2</sup>	18,00	638,76	11 497,75
	<b>Total sum for 3. Vegg</b>				33 861,34
<b>4</b>	<b>4. Tak</b>				
<b>4.1</b>	<b>1. Yttertak</b>				
04.01.12.00.001	Taktro OSB	m <sup>2</sup>	100,00	234,35	23 435,20
04.01.12.00.003	Sløyfer - tak	m <sup>2</sup>	100,00	57,88	5 787,50
04.01.12.00.004	Lekter, for takplate c/c 350	m <sup>2</sup>	100,00	109,86	10 985,73
04.01.12.00.005	ISO-D underlagspapp	m <sup>2</sup>	100,00	104,59	10 458,80
04.01.12.00.010	Vindskier av tre (2 bord i høyden)	m	14,00	282,83	3 959,57
04.01.12.00.012	Forkantbord på sperre-ender	m	14,00	151,27	2 117,72
04.01.17.00.011	Takplate TR20	m <sup>2</sup>	100,00	527,30	52 730,00
04.01.18.00.007	Forkantbeslag	m	14,00	144,35	2 020,90
04.01.18.00.008	Israftbeslag på vindski,	m	14,00	255,80	3 581,23
<b>4.2</b>	<b>2. Takrenner og nedløp</b>				
04.02.18.00.001	Takrenner, plastisert stål	m	14,00	162,47	2 274,58
04.02.18.00.002	Endebunn H/V, plastisert stål	m	2,00	61,20	122,40
04.02.18.00.003	Skjøtestykke, Plastisert stål	m	3,00	87,50	262,50
04.02.18.00.004	Tappstykke takrenne, plastisert stål	stk	1,00	206,74	206,74
04.02.18.00.005	Kombikrok for takrenne, plastisert stål	m	14,00	160,48	2 246,72
04.02.18.00.006	Klammer for nedløpsrør, plastisert stål		2,00	109,65	219,30
04.02.18.00.007	Nedløp, plastisert stål	m	3,00	229,08	687,25
04.02.18.00.008	Utkast, Plastisert stål	stk	1,00	189,95	189,95
04.02.18.00.009	Bend, Plastisert stål, 70°	stk	2,00	180,90	361,80
	<b>Total sum for 4. Tak</b>				121 647,90
<b>10</b>	<b>10. Rigg og drift</b>				
10.00.01.00.002	Montering/demontering av Lett stillase	m <sup>2</sup>	40,00	116,00	4 640,00
	<b>Total sum for 10. Rigg og drift</b>				4 640,00

Sum (eks. mva.):	201 963,58
Mva.:	50 490,89
Sum (inkl. mva.):	252 454,47